

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ с материалом, руб.	Примечание
<b>1. Земляные и демонтажные работы работы, вывоз мусора</b>					
1.1	Разработка земляного корыта механизированным способом	м <sup>3</sup>	350		
1.2	Разработка земляного корыта вручную	м <sup>3</sup>	440		
1.3	Разборка щебеночного основания	м <sup>3</sup>	108		
1.4	Разборка бетонного основания	м <sup>3</sup>	480		
1.5	Разборка асфальтобетонного основания	м <sup>2</sup>	70		при средней толщине 5 см.
1.6	<b>Разборка бордюрного камня</b>				
1.6.1	БР 100.30.15	м. пог.	360		
1.6.2	БР 100.20.8	м. пог.	300		
1.7	<b>Фрезерование асфальтобетонных покрытий</b>				
1.7.1	до 1000 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	120		
1.7.2	от 1000 до 5000 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	65		
1.7.3	свыше 5000 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	50		
1.8	<b>Погрузка мусора</b>				
1.8.1	вручную	тн.	420		
1.8.2	механизированным способом	тн.	50 - 200		зависит от рода мусора
1.9	<b>Вывоз мусора / доставка материалов</b>	тн. / км	13,5		
<b>2. Устройство оснований и покрытий</b>					
2.1	<b>Устройство песчаного основания с уплотнением</b>				
2.1.1	толщина 10 см.	м <sup>2</sup>	33		
2.1.2	толщина 15 см.	м <sup>2</sup>			
2.1.3	толщина 20 см.	м <sup>2</sup>			
2.2	<b>Устройство щебеночного основания с уплотнением</b>				
2.2.1	толщина 10 см.	м <sup>2</sup>	60	181	
2.2.2	толщина 20 см.	м <sup>2</sup>			
2.2.3	толщина 30 см.	м <sup>2</sup>			
2.3	<b>Устройство щебеночного основания на тротуарах толщина 12</b>	м <sup>2</sup>	190	от 325	
2.4	Устройство выравнивающего слоя из щебня	м <sup>3</sup>	от 650	от 1830	в зависимости от фракции щебня

2.5	Устройство выравнивающего слоя из а/б	тн.	от 720	3320	а/б ПМЗ м.И, 2600 руб./ тн.
2.6	<b>Розлив нефтебитума</b>				
2.6.1	автогудронатором	м <sup>2</sup>	1,8	15	при площади обработки свыше 2000м2
2.6.2	вручную	м <sup>2</sup>	5	18,2	
2.7	<b>Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.</b>				
2.7.1	до 500 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	60	от 600	в зависимости от марки а/б и соответствующей <b>нормы расхода</b>
2.7.2	от 500 до 3000 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	35	от 575	
2.7.3	свыше 3000 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	15	от 550	
2.8	<b>Устройство покрытий из тротуарной плитки</b>				
2.8.1	40 шт. на 1 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	510		
2.8.2	55 шт. на 1 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	570		
2.8.3	90 шт. на 1 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	860		
2.9	<b>Устройство бетонного основания</b>	м <sup>2</sup>	500	4300	
2.10	<b>Устройство подъездных путей из ж/б плит</b>	м <sup>3</sup>	1230		
<b>3. Благоустройство территорий</b>					
3.1	<b>Установка бордюрного камня</b>				
3.1.1	БР 100.30.15	м. пог.	от 360	930	в установку не входит устройство корыта
3.1.2	БР 100.20.8	м. пог.	от 280	830	в установку не входит устройство корыта
3.2	<b>Поднятие/снижение горловин колодцев</b>	шт.	700	4200	
3.3	<b>Устройство барьерного ограждения</b>	м. пог.	805		без стоимости
3.4	<b>Посев трав</b>	м <sup>2</sup>	75		
3.5	<b>Засыпка и планировка грунта растительного толщина 15 см.</b>	м <sup>2</sup>	270		
<b>4. Ремонт а/б покрытия</b>					
4.1	<b>Ямочный ремонт а/б т.В м. III при толщине 5 см.</b>				
4.1.1	до 5 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	250	790	
4.1.2	до 25 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	120	660	